



## Termo de Referência

Extensão de 1 (um) Sistema de Arquivo deslizante para o Setor de Protocolo e Arquivo, com as seguintes características:

- 3 Módulos Deslizantes Dupla Face Mecânico (758mm x 2892mm x 2285mm)
- 6 Portas etiquetas
- 3 Travas individual de segurança
- 126 Prateleiras reguláveis com capacidade para suportar até 100 kg
- 1 Corredor de consulta de 800 mm
- Frisos de borracha para vedação entre os corpos

**As dimensões acima poderão ter variações de +/-5%, sem prejuízo da capacidade de arquivamento.**

1 – Os componentes do arquivo deverão passar por tratamento fosfatizante por pulverização ou imersão, e pintura eletrostática, em epóxi-pó, ou processo similar que garanta a mesma durabilidade, com certificado da pintura.

2 – Todos os sistemas deverão deslizar sobre trilhos de aço maciço, fixados diretamente ao piso

3 – Estrutura dos módulos, para fixação dos componentes internos, em perfis de aço, com espaçamento de regulagem máxima de 25 mm, para possibilitar o melhor aproveitamento interno dos arquivos.

4 – Fixação dos componentes internos sem a utilização de parafusos ou rebites, possibilitando a reorganização interna do arquivo sem necessidade de mão de obra especializada.

5 – Cada face deverá possuir 7 níveis de prateleiras, com vãos livres internos mínimos entre as mesmas de 270 mm.

6 – Prateleiras reforçadas com capacidade de suportar até 100 kg, com chapas de espessura mínima de 0,75mm.

7 – Manipulos com resistência compatível com o esforço a ser aplicado.

8 – Todos devem conter um sistema de garra de segurança na base deslizante, com engate nos trilhos em toda a extensão.

09 - Os valores apresentados devem incluir despesas de deslocamento, serviços que serão executados.


10- Garantia de 05 (cinco) anos, contados a partir do término e/ou entrega da solução contra defeitos de fabricação e montagem, incluindo todos os componentes do sistema.

11 – A entrega do pedido se dará em no máximo 30 dias corridos.

12 – A execução dos serviços de montagem e instalação será realizada exclusivamente de segunda á sexta-feira das 08:00h às 16:00h exceto feriados.

**OBS: Conferir medidas e composição interna no local .**

Para expansão do arquivo com a inclusão de 3 módulos, deverá a contratada se responsabilizar pela retirada e montagem do ultimo módulo hoje existente no local.

  
Beatriz Aparecida da Silva  
Divisão de Serviços Gerais