



CROQUI DO PROLONGAMENTO

LEGENDAS:

- TUBULAÇÃO EXISTENTE
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO
- REDE DE GÁS
- REDE DE TELEFONIA

OBSERVAÇÕES E DETALHES:

O PROJETO PODERÁ SOFRER ALGUMAS ALTERAÇÕES APÓS A EXECUÇÃO DA SONDAAGEM PARA CONFIRMAÇÃO DA PROFUNDIDADE, DIÂMETRO E MATERIAL DA REDE E A EXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIAS NÃO PREVISTAS.

ITEM	DESCRIÇÃO	Mat.	DN	dn	Qtde	Compr.(m)
1	CURVA 90º COM BOLSAS JGS	F.F	150	–	1 – pç	–
2	TUBO PVC–DEFOFO	DEFOfo	150	–	1 –barro	6
3	REDUÇÃO PONTA E BOLSA JGS	F.F	150	80	1 –pç	–
4	REDUÇÃO PONTA E BOLSA JGS	F.F	80	50	1 –pç	–
5	TUBO 20 JE PVC–PBA	PVC	50	–	59 –barros	354
6	TE COM BOLSAS JGS	F.F	50	50	1 –pç	–

Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba

Executado por

DES. DMB/TCAS

PROJ. –

APROVADO POR JSK

ASS. –

11/13

–

Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba

Projeto Básico Detalhado

Prolongamento

Rua Roberto Mange

Área ProL. Infraestrutura

Subárea ProL. Água

Nº do Projeto

1.02.01.000175

REV. 0

FL. 1/4

Nº Desenho

0912.DS.0122

ESCALA

–