



PLANTA SUPERIOR



PLANTA INFERIOR




PLANTA LOCALIZAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	MAT.	DN	dn	COMP.	Qtd
1	VRVÁVULA REGULADORA DE PRESSÃO	F-P	150	-	L=11mm	1
2	EXTENSIDOR COM FLANGE E PONTA	F-P	150	-	L=225mm	2
3	JUNTA ULTRALINK TIPO "F" DA SAINT GOBAIN OU SIMILAR	F-P	-	-	L=220mm	3
4	HIDRÔMETRO	F-P	150	-	L=300mm	1
5	FILTRO TIPO Y	F-P	150	-	L=480mm	1
6	CURVABE 90° COM FLANGES	F-P	150	-	L=70mm	2
7	TUBO COM FLANGES	F-P	150	-	L=750mm	1
8	REGISTRO GAVETA COM FLANGES	F-P	150	-	L=210mm	3
9	TE COM FLANGES	F-P	150	-	L=440mm	2
10	EXTENSIDOR COM FLANGE E PONTA	F-P	150	-	L=410mm	1
11	TUBO COM FLANGES	F-P	150	-	L=1200mm	2
12	TAMPAO DE REGISTRO MODELO TD-5	F-P	-	-	-	3
13	TAMPAO DE REGISTRO MODELO TD-5	F-P	-	-	-	2
14	TAMPAO DE REGISTRO MODELO TD-5	F-P	-	-	-	2
15	TAMPAO DE REGISTRO MODELO TD-5	F-P	-	-	-	2

DN	PN	QNT.	DIM	JTE	DIM	JM	Ø
150	10	152	20x90	-	-	-	-

ARRUELAS	PN	DN	TOTAL
	10	150	152



PLANTA PERFIL

LEGENDAS:

- TUBULAÇÃO EXISTENTE
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO
- REDE DE GÁS
- REDE DE TELEFONIA


OBSERVAÇÕES E DETALHES:

O PROJETO PODERÁ SOFRER ALGUMAS ALTERAÇÕES APÓS A EXECUÇÃO DA SONDADEGE, DIÂMETRO E MATERIAL DA REDE E A EXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIAS NÃO PREVISTAS.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA

**seme**

EXECUTADO POR

**ARCADIS logos**

DES. DIM/TCAS

01/14

PROJ. -

-


APROVADO POR JSK

-

ASS. -

-

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA

**seme**

PROJETO BÁSICO DETALHADO

VRP ALBERTO NEPUNOCENO

150 mm X 150 mm

Nº DO PROJETO

1.02.01.000175

REV. 0

FL. 1/1

Nº DESENHO

0912.05.0192

ESCALA

-