



PLANTA SUPERIOR



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO




PLANTA INFERIOR

ITEM	DESCRIÇÃO	MATERIAL	DN	dn	COMP.	Qtd
1	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO	F-P+	-	-	L=511mm	1
2	EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA	F-P+	150	-	L=380mm	2
3	JUNTA ULTRADUCK TIPO "E" DA SANT GEBM OU SIMILAR	F-P+	-	-	-	1
4	HIDROMETRO	F-P+	150	-	L=300mm	1
5	TUBO COM FLANGES	F-P+	150	-	L=750mm	1
6	FILTRO TIPO Y	F-P+	150	-	L=480mm	1
7	TUBO COM FLANGES	F-P+	150	-	L=700mm	2
8	CURVA DE 90° COM FLANGES	F-P+	200	-	-	2
9	REGISTRO GAVETA COM FLANGES	F-P+	150	-	L=210mm	2
10	TOCO COM FLANGES	F-P+	200	-	L=300mm	2
11	REDUÇÃO C/ FLANGES CONCENTRICA	F-P+	200	150	L=380mm	2
12	REDUÇÃO C/ FLANGES CONCENTRICA	F-P+	200	200	L=380mm	2
13	REDUÇÃO C/ FLANGES CONCENTRICA	F-P+	200	-	L=400mm	2
14	EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA	F-P+	200	-	L=4811mm	2
15	JUNTA MECANICA	F-P+	200	-	-	1
16	TUBO COM FLANGES	F-P+	200	-	L=4811mm	1
17	REGISTRO GAVETA COM FLANGES	F-P+	200	-	L=250mm	3
18	TAMPA DE REGISTRO MOBILIO TD-5	F-P+	-	-	-	3
19	TAMPAO DE POÇO DE VISITA, MODELO TD-900	F-P+	-	-	-	2

TIPO DE PARA-FUSO						
DN	PN	FLANGE	DIM	JTE	DM	JM
150	10	72	20x60	-	-	-
200	10	120	20x80	-	-	-

ARRUELAS			
PN	DN	TOTAL	
10	150	72	
10	200	120	

CORTE A-A



LENDAS:

- TUBULAÇÃO EXISTENTE
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO
- REDE DE GÁS
- REDE DE TELEFONIA

OBSERVAÇÕES E DETALHES:

O PROJETO PODERÁ SOFRER ALGUMAS ALTERAÇÕES APÓS A EXECUÇÃO DA SONDAAGEM PARA CONFIRMAÇÃO DA PROFUNDIDADE, DIÂMETRO E MATERIAL DA REDE E A EXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIAS NÃO PREVISTAS.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA



EXECUTADO POR



DES.: DMB/TCAS

PROJ.: -

APROVADO POR: JSK

ASS.: -

11/13

-

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA

PROJETO BÁSICO DETALHADO

VAP SANTA CATARINA

200mm X 150mm

Nº DO PROJETO

1.02.01.000175

REV.

0

FL.

1/1

Nº DESENHO

0912.DS.0139

ESCALA

-