



PLANTA SUPERIOR



PLANTA INFERIOR




PLANTA LOCALIZAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	MAT.	DN	dh	COMP.	Qtd
1	VRP-AVALIA REGULADORA DE PRESSÃO	F-P	150	-	L=411mm	1
2	EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA	F-P	150	-	L=259mm	2
3	JUNTA ALI TALANK TIPO "F" DA SANIT GOBAIN OU SIMILAR	F-P	150	-	L=220mm	3
4	HIDROMETRO	F-P	150	-	L=300mm	1
5	FILTRO TIPO V	F-P	150	-	L=480mm	2
6	CURVA DE 90° COM FLANGES	F-P	150	-	L=700mm	2
7	TUBO COM FLANGES	F-P	150	-	L=750mm	3
8	REGISTRO GAVETA COM FLANGES	F-P	150	-	L=440mm	1
9	TE COM FLANGES	F-P	150	150	L=210mm	2
10	EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA	F-P	150	-	L=480mm	2
11	TUBO COM FLANGES	F-P	150	-	L=4101mm	1
12	TUBO COM FLANGES	F-P	150	-	L=1200mm	2
13	TUBO COM FLANGES	F-P	150	-	L=1200mm	3
14	TAMPAO DE REGISTRO MODELO TD-5	F-P	-	-	-	2
15	TAMPAO DE REGISTRO MODELO TD-900	F-P	-	-	-	2

TIPO DE PARAFUSO (Dimensões em milímetros)						
DN	PN	QNT.	DN	JTE	DN	Ø
150	10	152	20000	-	-	-

ARRUELAS			
PN	DN	TOTAL	
10	150	152	



PLANTA PERFIL

LEGENDAS:

- TUBULAÇÃO EXISTENTE
- TUBULAÇÃO DE ESSOTO
- REDE DE GÁS
- REDE DE TELEFONIA


OBSERVAÇÕES E DETALHES:

O PROJETO PODERÁ SOFRER ALGUMAS ALTERAÇÕES APÓS A EXECUÇÃO DA SONDAAGEM PARA CONFIRMAÇÃO DA PROFUNDIDADE, DIÂMETRO E MATERIAL DA REDE E A EXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIAS NÃO PREVISTAS.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA

**seme**

EXECUTADO POR

**ARCADIS logos**

DES. DMB/TCAS

01/14

PROJ. -

-

APROVADO POR JSK

-

ASS. -

-

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA

**seme**

PROJETO BÁSICO DETALHADO

VRP ORMINDO DE CAMARGO

150 mm X 150 mm

Nº DO PROJETO

1.02.01.000175

REV. 0

FL. 1/1

Nº DESENHO

0912.05.0194

ESCALA

-