



PLANTA SUPERIOR



PLANTA INFERIOR




PLANTA LOCALIZAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	MAT.	DN	dn	COMP.	Qtd
1	VVR-VÁVULA REGULADORA DE PRESSÃO	F-P	150	-	L=511mm	1
2	EXTENSIDOR COM FLANGE E PONTA	F-P	150	-	L=225mm	2
3	JUNTA ULTRALINK TIPO "F" DA SAINT GOBAIN OU SIMILAR	F-P	150	-	L=220mm	3
4	HIDROMETRO	F-P	150	-	L=300mm	1
5	FILTRO TIPO Y	F-P	150	-	L=480mm	1
6	CURVA DE 90° COM FLANGES	F-P	150	-	-	2
7	TUBO COM FLANGES	F-P	150	-	L=770mm	2
8	REGISTRO GAVETA COM FLANGES	F-P	150	-	L=750mm	1
9	REGISTRO GAVETA COM FLANGES	F-P	150	-	L=210mm	3
10	EXTENSIDOR COM FLANGE E PONTA	F-P	150	150	L=440mm	2
11	TUBO COM FLANGES	F-P	150	-	L=410mm	2
12	TUBO COM FLANGES	F-P	150	-	L=120mm	1
13	TAMPA DE REGISTRO MODELO TD-5	F-P	150	-	-	2
14	TAMPA DE REGISTRO MODELO TD-5	F-P	-	-	-	3
15	TAMPA DE REGISTRO MODELO TD-900	F-P	-	-	-	2

TIPO DE PARAFUSO (Dimensões em milímetros)					
DN	PN	QNT.	DIM	JTE	DM
150	10	152	20x90	-	-

ARRUELAS			
PN	DN	TOTAL	
10	150	152	



PLANTA PERFIL

LEGENDAS:

- TUBULAÇÃO EXISTENTE
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO
- REDE DE GÁS
- REDE DE TELEFONIA


OBSERVAÇÕES E DETALHES:

O PROJETO PODERÁ SOFRER ALGUMAS ALTERAÇÕES APÓS A EXECUÇÃO DA SONDADEGE, DIÂMETRO E MATERIAL DA REDE E A EXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIAS NÃO PREVISTAS.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA



EXECUTADO POR



DES. DIM/TCAS

01/14

PROJ. -

-


APROVADO POR

JSK

ASS. -

-

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA



PROJETO BÁSICO DETALHADO

VPR RIO DAS PEDRAS

150 mm X 150 mm

Nº DO PROJETO

1.02.01.000175

REV. 0

FL. 1/1

Nº DESENHO

0912.05.0193

ESCALA

-

ÁREA PROJ. INFRAESTRUTURA

SUBÁREA PROJ. ÁGUA