



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE

Autarquia Municipal - Lei Municipal n.º 1.657 de 30 de abril de 1969

R. XV de Novembro, 2.200 – Piracicaba/SP – 13.417-100 – Fone: (19) 3403 9623

jgallucci@semaepiracicaba.sp.gov.br www.semaepiracicaba.sp.gov.br

Concorrência 003/2019

Processo Licitatório: n.º 3626/2018

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação (concreto) na ETA III Capim Fino.

Ref.: Questionamento

Questionamento apresentado pela empresa OCTON ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, o Setor de Suprimentos, à luz do item 24 do Edital n.º 003/2019 recebe e disponibiliza a quem possa interessar.

Item 24: Das definições para obtenção de esclarecimento

24.4. As retificações, esclarecimentos ou quaisquer outras informações a respeito da licitação que venham ocorrer antes da abertura do certame, serão disponibilizados na internet, no site oficial do SEMAE www.semaepiracicaba.sp.gov.br e, quando obrigatório, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Diário Oficial do Município de Piracicaba, Jornal Diário Comércio Indústria e A Tribuna Piracicabana.

24.5. A não remessa do protocolo de retirada do edital ou a incorreção dos dados constantes no referido documento, exime o SEMAE da comunicação direta sobre eventuais retificações, esclarecimentos ou quaisquer outras informações a respeito da licitação.

Pergunta:

Vimos por meio deste solicitar memorial de cálculo dos itens “2 – TERRAPLANAGEM” uma vez que não conseguimos compreender a forma que foi considerada a quantidade de escavação e compactação, bem como a Regularização.

Questionamos também quanto ao descarte do material excedente da escavação, uma vez que não localizamos em planilha itens que contemplem o transporte e descarte destes.

2.	TERRAPLANAGEM		
2.1.	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRASDE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M²	925
2.2.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M²	105
2.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	3.700,00



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE

Autarquia Municipal - Lei Municipal n.º 1.657 de 30 de abril de 1969

R. XV de Novembro, 2.200 – Piracicaba/SP – 13.417-100 – Fone: (19) 3403 9623

jgallucci@semaepiracicaba.sp.gov.br www.semaepiracicaba.sp.gov.br

Resposta:

Conforme unidade técnica, através do Eng. Francisco Roberto Cancelieri, foram feitas as seguintes considerações para os cálculos:

Escavação = área do piso (3700 m^2) x profundidade aproximada (0,30 m)

Compactação = área aproximada do pátio de manobra (250 m^2) x espessura de compactação (0,40 m)

Regularização = área total do pavimento (3700 m^2)

O excedente de solo deverá ser depositado na própria estação, conforme previsto no item “Terraplanagem (2)” do Termo de Referência.

JOSÉ HERMES GALLUCCI

Setor de Suprimentos